

文山 壮族 苗族 自治州生态环境局马关分局文件

马环审〔2022〕7号

文山州生态环境局马关分局关于马关县珍珠棉香蕉套袋加工厂建设项目环境影响报告表的批复

马关县鼎盛包装材料有限公司：

你公司报批的《马关县珍珠棉香蕉套袋加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，我分局于2022年5月16日受理。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定。经研究批复如下：

一、项目概况

主要建设内容及规模：项目位于马关县马白镇文华村委会文华村小组亚麻厂内。项目总用地面积约 3200 m²，总建筑面积 2800 m²。项目包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。主要生产

香蕉套袋和珍珠棉，年产 80 万个香蕉套袋和 3 万袋香蕉垫层珍珠棉。

项目投资：项目总投资为 162 万元，其中环保投资 17.72 万元，占总投资的 10.94%。

现《报告表》已通过专家技术评审，根据技术评审结论和专家意见，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，不良生态环境影响可以得到一定程度的预防和减轻。我分局原则同意按照报告表所述的地点、性质、工艺、建设规模 and 环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在运行管理中应重点做好以下工作

（一）请严格按照《报告表》的内容建设环保设施。

（二）落实各项大气污染防治措施。项目营运期加强生产车间通风换气设备的运行；堆料场设置在堆料棚内；原料熔融工段及覆膜工段产生的废气经集气罩收集+UV 光解废气净化器+活性炭处理后通过 15m 排气筒达标排放。生活垃圾及时清运，做到“日产日清”，减少恶臭影响。

（三）落实各项水污染防治措施。运营期项目区实行雨污分流。初期雨水经雨水收集池收集后，用于厂区洒水降尘；冷却废水经过冷却废水收集池收集冷却后循环使用，不外排。厨房污水经隔油池预处理后同生活污水一起排入化粪池收集处理后，委托周边农户定期清掏用作农肥。

（四）严格落实噪声防控措施。优先选用低噪声设备，对主要

噪声源采取有效的隔声、减振等措施减少设备噪声对周边环境的影响，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（五）落实各项固体废物污染防治措施。运营期项目不合格产品和边角料经过集中收集后规范处置。项目设置危险废物暂存间，产生的废活性炭和废机油等危废由专用的回收容器分类收集后暂存于危险废物暂存间内，并委托有危险废物处置资质的单位进行处置；设置危险废物识别标志；危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，并建立危险废物存储转移台账。危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等有关要求建设。生活垃圾经集中收集后，送附近村庄垃圾堆放点集中处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。加强环保设施管理和维护，确保正常运行，防止非正常排放。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定突发环境事件应急预案并备案，加强应急演练和培训。

三、严格落实“三同时”制度。你公司严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设严格落实《报告表》及批复要求，必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建设完成后及时按规定做好排污许可申报或登记工作，按要求开展项目竣工环境保护自主验收工作，经验收合格后方可投入正式运行。

四、项目若发生重大变动，须另行组织开展环境影响评价并依法重新报批。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

请马关县环境监察大队加强对项目的监督和管理，确保环境安全。

文山州生态环境局马关分局

2022年5月27日



发：马关县环境监察大队。

文山州生态环境局马关分局办公室

2022年5月27日印发
